

HECKNER
ROLLADENBAU



PRODUKTE DIE ÜBERZEUGEN!

Innovativ seit Generationen und nachhaltig für die Nächsten.



Wir sind Ihr zuverlässiger Partner und bieten Ihnen systemübergreifende Lösungen für alle Bereiche. Beste Sicherheit durch unsere persönliche Beratung, Planung und Ausführung aus einer Hand.

Wir helfen, damit Ihre kreativen Ideen professionell und effizient umgesetzt werden können.

Qualität aus dem Herzen Bayerns!

Heckner Rolladenbau GmbH
Stadtweg 16
85134 Stammham
Telefon: 08405 | 1587 od. 1588
Fax: 08405 | 1506

info@rolladenbau-heckner.de
www.rolladenbau-heckner.de



NEOPOR $\lambda 0,032$

AIR ISO

DEZENTRALE LÜFTUNG INTEGRIERT IM
ROLLADEN/- RAFFSTOREKASTEN



PATENTIERT!

Mit unserer neuen AIR SERIE stellen wir das Thema Be- und Entlüften in den Focus!
Nur bei der Firma Heckner Rollladenbau erhältlich.

WARMLUFT
INNENRAUM



KALTLUFT
AUSSENBEREICH

In das Lüftungsrohr mit einem Durchmesser von 160 mm, können verschiedene Lüfter-/
Herstellervarianten verbaut werden (andere Durchmesser auf Anfrage möglich).

Um Putzrisse und Schwitzwasser an der Innen- und Außenwand zu vermeiden, wird das PV-Rohr
mit einem Gefälle montiert sowie bündig an der Putzschiene (+7mm) des jeweiligen Kastensystem
angegeben. Damit sich keine Verunreinigungen oder gar Schimmelbildung an nicht erreichbaren
Stellen festsetzen kann, haben wir unsere Lüftungssysteme ohne Unebenheiten, Hohlräume und
Verwinkelungen konzipiert.

Durch die glatte und ebene Fläche im Innenbereich des PV-Lüftungsrohres ist eine schnelle und
optimale Reinigung gegeben.

- KEINE KERNBOHRUNG
- KEINE WÄRMEBRÜCKE
- KEINE PUTZRISSE

AIR ISO Dezentrale Lüftungsanlage

- Integriert in unsere Rollladen- und Raffstorekasten
- Erhältlich in Ziegel, Hybrido Z, Hybrido N, Hybrido PB und Hybrido HSB

NEOPOR $\lambda 0,032$



160 mm \varnothing



AIR ISO Lüftungsstein zum freien Versetzen im Mauerwerk

- Erhältlich als Lüftungsdämmstein in Ziegel und Neopor
- Höchste Dämmeigenschaften durch Neopor $\lambda 0,032$
- Montage im WDVS möglich
- Ausführung in AIR ISO Ziegel und in 25 cm Höhe als AIR ISO N

AIR ISO ZIEGEL

Überstand des Lüftungsrohres im Außenbereich 2,7 cm und im Innenbereich 1,5 cm oder mehr möglich



AIR ISO N

Komplett aus Neopor gefertigt



Unsere AIR ISO Elemente haben eine Höhe von 30,0 cm, die Breite beträgt 25,0 cm. Der Mauerstein kann einfach durch unser AIR ISO Element ersetzt werden. Ziegelschale mit integriertem Dämmteil, Schallentkopplung des Lüftungsrohres durch das ganze Segment. Bitte beachten Sie die jeweilige Mauerstärke von 24,0 cm bis 49,0 cm bei der Bestellung.